

Caiet de sarcini

1.1. Lucrări propuse – conform cu cantitățile din anexă.

- curățarea și amorsarea suprafețelor pe care se va aplica vopsea lavabilă,
- zugrăveli cu vopsea lavabilă la pereți și tavane în două straturi la spațiile destinate desfășurării activității, pe holuri, în grupurile sanitare
- înlocuire plafon fals casetat 60x 60 cm
- desfacere și înlocuire mochetă
- vopsire riglă plafon
- înlocuire lampi rotunde și dreptunghiulare
- înlocuire oglinzi baie și
- rostuire, chituire baie
- construcție cameră arhivă
- montare plintă
- montare perdele panglică
- montare folie uși
- înlocuire chiuvetă bucătărie
- procurare materiale, utilaje, echipamente, asigurare mijloace de transport, precum și a forței de muncă necesare.
- toate transporturile și manipulările necesare.

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți.

Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor calitative descrise în anexa la caietul de sarcini.

La sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă.

Oferta tehnică și financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități din documentație și după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea de șantier- la întocmirea ofertei de preț se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate și să se folosească materiale de calitate superioară,
- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiela ofertantului.

1.2. Etapele principale de desfășurare a lucrărilor:

- începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar,

- execuția lucrărilor, conform graficului de eșalonare a acestora folosind materialele impuse în caietul de sarcini, inclusiv (manipularea mobilierului existent în încăperi cade în sarcina executantului),
- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie,
- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.

1.3. Condiții tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,
- prescripțiile tehnice și standardele în vigoare,
- normele de protecție a muncii și PSI,
- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări,
- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament.

1.4. Termen de execuție: maxim 60 de zile calendaristice de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

1.5. Garanția lucrărilor: 24 de luni, de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

1.6. Mod de recepție: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmește *Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor*.

Anexa

Nr.crt.	Denumire	UM	Cantitate
1	Amorsa pereti	mp	140
2	Zugraveli in var lavabil – 2 staturi	mp	140
3	Vopsit schelet plafon fals	ml	110
4	Inlocuire tavan casetat 60x60	buc	70
5	Desfacere și înlocuire mochetă, inclusiv plintă.	mp	42
6	Montat corpuri de iluminat rotunde	buc	5
7	Montat corpuri de iluminat dreptunghiulare	buc	5
8	Montat oglindă baie	buc	2

9	Chituire rosturi bale	buc	1
10	Compartimentare camera arhiva- montanti și rigips	buc	1
11	Montare perdea panglică	buc	4
12	Montare folie uși	buc	5
13	Înlocuire chiuvetă bucătărie	buc	1
14	Manipulare mobilier și maculatură,	Ore regie	10
15	Incarcat, transport, manipulare moluz la groapa de gunoi	me	1

Întocmit

Stancu Ion

Vintilă Teodor Tiberiu

Mosora Liviu Gabriel

Ghemeș Cristina Maria